



MANUAL DE DESCARGUE Y ALMACENAMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL


Los cielos rasos son sistemas de cubrimiento interior que, conceptualmente, permiten colgar del techo un entramado de perfiles que facilitan la instalación de placas de diversos tipos de tamaño, colores, textura y formas que en conjunto forman una superficie que permite una apariencia exclusiva, un ambiente sano, favorable para el trabajo, ventilado y resistente al intenso trájín laboral diario.

Cielo raso en PVC ofrece nuevas y variadas ventajas: Estética: laminas y accesorios con fino acabado, Durabilidad: resistente a la humedad, a atmósferas salinas y termitas, Facilidad de Instalación: simple encaje de los perfiles, facilitando la manipulación de las láminas y accesorios debido a la característica liviana del producto, Comodidad: buen aislamiento térmico y acústico, Facilidad en el mantenimiento de las redes ocultas debido a la facilidad del desmontajes de las planchas, Economía: no necesita pintura, Mantenimiento a bajos costos: solo se necesita limpiar con paños húmedos para lograr siempre un aspecto nuevo. Además de estas características, los cielos rasos de PVC contienen una propiedad ignifuga para evitar la propagación de incendios, así como también cumplen con las exigencias que solicitan nuestros usuarios en PVC GLOBAL CONSTRUCTIONS S.A.S.

Ancho y Alto



Largo



ETAPAS EN LA RECEPCIÓN DE MERCANCIA Y ALMACENAMIENTO

- 1.1 Recepción de documentos soporte (Remisión, Manifiesto de Carga)
- 1.2 Verificación de la mercancía de acuerdo con la remisión recibida
- 1.3 Estado de la mercancía
- 1.4 Logística de descargue
- 1.5 Almacenamiento



1.1 Recepción de documentos soporte (Remisión, Manifiesto de Carga)

Nuestra empresa PVC GLOBAL CONSTRUCTIONS S.A.S. realiza en la sede de despacho los respectivos documentos necesarios para el envío de la mercancía; dentro de los soportes se encuentran la remisión y manifiesto donde podrá encontrar el respectivo peso de la mercancía y unidades de cada producto.

1.2 Verificación de la mercancía de acuerdo con la remisión recibida

Nuestra remisión cuenta con la descripción de cada producto de acuerdo con las dimensiones, color, diseño o características diferenciadoras, además del peso por unidad y peso total por producto.

Por favor tener en cuenta la columna REF. PROV. en la remisión, la cual hace referencia a la marcación en cada paquete que cuenta con 6 unidades.

En caso de presentar alguna inconsistencia deberá de hacer el respectivo reclamo adjuntando las imágenes del cargue y descargue donde se pueda apreciar la mercancía al correo contactenos@pvcglobalconstructions.com o al Whatsapp 317 500 3041.

1.3 Estado de la mercancía

La mercancía embarcada en el camión desde la sede de despacho se encuentra sellada y marcada con su respectiva referencia en el cartón frontal y trasero de cada paquete.

Nuestra mercancía cuenta con protección en sus dos extremidades, pero por su longitud debe ser descargada por mínimo 2 personas evitando golpes o choques con superficies que puedan generar una avería.

1.4 Logística de descargue

La cantidad de personas asignadas para el descargue del material estará a cargo del proveedor y no es responsabilidad de la empresa PVC GLOBAL CONSTRUCTIONS S.A.S.



**PVC
GLOBAL
CONSTRUCTIONS S.A.S.**
La mejor alternativa en acabados

Por la longitud del material este debe ser descargado por mínimo una persona en la parte interior que realice el desplazamiento hasta la parte externa del camión y pueda ser extraída por mínimo dos personas en la parte inferior.

La mercancía a la hora de ser desplazada a su almacenamiento deberá colocarse sobre una superficie lisa sin ningún objeto o superficie que pueda generar un daño. En caso de presentar alguna avería dentro de la mercancía despachada se deberá informar de manera inmediata el reclamo, adjuntando las imágenes del cargue y descargue donde se pueda apreciar la mercancía y el daño al correo contactenos@pvcglobalconstructions.com o al whatsapp 317 500 3041.

Nota: La mercancía despachada se encuentra en perfecto estado y enviamos las respectivas imágenes a la hora del envío. Cualquier avería generada en el transporte no será responsabilidad de la empresa PVC GLOBAL CONSTRUCTIONS S.A.S.

1.5 Almacenamiento

En el lugar de almacenamiento del material, este no podrá estar expuesto al sol o sobre una superficie al descubierto. Debido a las dimensiones del producto, no se pueden realizar arrumes que superen los 1.5 metros y en caso de que estos lleguen a ser superiores, se debe cumplir con las normas de seguridad industrial para trabajos superiores a 1.5 metros. Todos los arrumes deberán estar soportados sobre una estructura que impida el declive o caída del producto, evitando así una avería. La superficie debe ser lisa y libre de objetos contundentes para que facilite el almacenamiento y no genera cortes o golpes sobre la mercancía a la hora del descargue.

Luis Edo Gutierrez


LUÍS EDUARDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ
C.C.1144131605
Representante Legal Suplente
PVC GLOBAL CONSTRUCTIONS SAS.
NIT 900765906